

zał. nr 7

Przedmiot robót : Budowa chodnika
: Oczyszczalnia Ścieków ul. Krochmalna 3

Autorstwo programu: ZUI bluepoint*, tel. (068) 327-58-91

- 1 -

WODOCIĄGI_BUDOWA_CHODNIKA

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Budowa chodnika		
1	KNR 201 T0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Trasa dróg w terenie równinnym	85,000 [m]
2	KNR 231 T0101/01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie o głębokości 20 cm - kategoria gruntu I-IV Obmiar : $85 \times 1,5 =$ 127,500	127,500 [m2]
3	KNR 201 T0204/01 Rob.ziem.wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.15 i 0.25m3, transp.przyczepą 0.5km pojemność łyżki 0.15m3, kat.gruntu I-II Obmiar : $85 \times 1,5 \times 0,2 =$ 25,500	25,500 [m3]
4	KNR 231 T0407/03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	85,000 [m]
5	KNR 6 T0104/01 Warstwy odsączające zagęszczanie warstwy mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm walec wibracyjny	127,500 [m2]
6	KNR 6 T0105/02 Warstwy podsypkowe podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	127,500 [m2]
7	KNR 231 T9080/01 Chodniki z kostki brukowej betonowej (wg Błyskawicy 8/94) kostka brukowa betonowa grub.6cm, układana na podsypce piaskowej	127,500 [m2] $85,00 \times 1,40 =$ $119,00 m^2$
* Zakończenie wydruku		

USŁUGI TECHNICZNE
Jan Szodan, upr. 22/7/Lw
67-200 Gogów, ul. Łopata
tel. 076-833-29-7
NIP 6931043463 Reg.3.000.9005