
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja komory zamknięcia przeciwpowodziowego (obiekt 120) na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
ADRES INWESTYCJI : 67-200 Głogów
INWESTOR : PWiK w Głogowie sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Mordarski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Osadniki wstępne i studnia odpływowa na terenie oczyszczalni ścieków w Głogowie					
1		MODERNIZACJA KOMORY ZAMKNIĘCIA PRZECIWPOWODZIOWEGO obiekt 120			
1.1		Wymiana balustrad na komorze			
1.1.1		Demontaż			
1	KNR 4-04	Rozebranie balustrad i drabiny wyłazowej	m		
d.1.	0804-01				
1.1		2.20+8.54	m	10.740	
				RAZEM	10.740
2	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem	t		
d.1.	1107-01	ręcznym na odległość do 1 km			
1.1		poz.1*0.012	t	0.129	
				RAZEM	0.129
1.1.2		Montaż balustrady			
3	KNNR-W 3	Wiercenie otworów o śr. 15 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami dia-	cm		
d.1.	0408-01	mentowymi			
1.2		10*4*15	cm	600.000	
				RAZEM	600.000
4	KNR DC3	Wklejenie kotew do mocowania balustrady - kotwa HAS-E M8x120 + HIT HY	szt		
d.1.	0209 06	200			
1.2		10*4	szt	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNR 2-02	Balustrada ze stali nierdzewnej	m		
d.1.	1209-01				
1.2		8.54	m	8.540	
				RAZEM	8.540
1.1.3		Montaż drabiny ze stali nierdzewnej			
6	KNR 2-02	Drabiny wewnętrzne pionowe ze stali nierdzewnej	m		
d.1.	1213-01				
1.3		2.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000