

CENNIK

Lp.	Określenie robót	J.m.	Szacowane ilości*	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość w zł(netto) (szacowana ilość x cena jednostkowa)
1	Roboty ziemne(wykopy, załadunek z hałd) i rozbiórkowe wykonane koparkami/ koparko-ładowarkami z transportem urobku i materiałów rozbiórkowych samochodem samowładowczym na miejsce składowania , wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami .	M3	4000				
2	Ręczne roboty ziemne (wykopy, załadunek z hałd) i rozbiórkowe z transportem urobku i materiałów rozbiórkowych samochodem samowładowczym na miejsce składowania , wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami -10% całości prac ziemnych i rozbiórkowych	M3	400				
3	Mechaniczne zasypanie wykopów piaskiem (wymiana gruntu) wraz z zakupem, zagęszczeniem i dostawą kruszywa.	M3	4000				
4	Ręczne zasypanie wykopów piaskiem (wymiana gruntu) wraz z zakupem, zagęszczeniem i dostawą kruszywa. -10% całości prac ziemnych .	M3	400				
5	Wykonanie koryta pod nawierzchnię wraz z zagęszczeniem i profilowaniem o głębokości 10cm.	M2	500				
6	Wykonanie koryta pod nawierzchnię wraz z zagęszczeniem i profilowaniem za dalsze 10cm głębokości.	M2	500				
7	Odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm (dolna warstwa) o grubości 30cm wraz z zakupem i dostawą kruszywa.	M2	1500				
8	Odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm (górną warstwą) o grubości 10cm wraz z zakupem i dostawą kruszywa.	M2	1000				
9	Odtworzenie nawierzchni z MMA AC16W o gr 6cm wraz z przycięciem uszkodzonych krawędzi, zakupem i dostawą MMA z wytwórni i niezbędnymi pracami towarzyszącymi.	M2	500				
10	Odtworzenie nawierzchni z MMA AC16W o gr 6cm wraz z przycięciem uszkodzonych krawędzi, , zakupem i dostawą MMA z wytwórni i niezbędnymi pracami towarzyszącymi. – dodatek za dalszy 1 cm grubości powyżej 6 cm.	M2	500				
11	Odtworzenie nawierzchni z MMA AC11S o gr 6cm wraz z przycięciem uszkodzonych krawędzi, zakupem i dostawą MMA z wytwórni i niezbędnymi pracami towarzyszącymi +uszczelnienie styków .	M2	500				
12	Odtworzenie warstwy ulepszonego podłoża- stabilizacja B – 5,0 MPa – gr. 15cm wraz z zakupem i dostawą mieszanki z wytwórni.	M2	100				

Nr sprawy:TR:21-31/19

13	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce z mialu kamiennego gr 3 cm, wraz z oczyszczeniem kostki – kostka z rozbiórki.	M2	500				
14	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka szara, kolorowa, niezależnie od wzoru) gr.8cm na podsypce z mialu kamiennego gr 3 cm – kostka nowa wraz z dostawą materiału	M2	500				
15	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej gr.8-10cm na podsypce z mialu kamiennego gr 3 cm, wraz z oczyszczeniem kostki – kostka z rozbiórki.	M2	200				
16	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej gr.8-10 cm (kostka szara, kolorowa) na podsypce z mialu kamiennego gr 3 cm – kostka nowa wraz z dostawą materiału.	M2	100				
17	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej gr.15-17cm na podsypce z mialu kamiennego gr 3 cm, wraz z oczyszczeniem kostki – kostka z rozbiórki.	M2	100				
18	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej gr.15-17 cm (kostka szara, kolorowa) na podsypce z mialu kamiennego gr 3 cm – kostka nowa wraz z dostawą materiału.	M2	100				
19	Odtworzenie nawierzchni betonowej z betonu B – 20 MPa gr. 20 cm wraz z zakupem i dostawą mieszanki z wytwórni.	M2	50				
20	Odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych gr 20cm bez względu na rozmiar, z oczyszczeniem, na podsypce piaskowej gr.10cm – płyty z rozbiórki	M2	50				
21	Ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm z wykonaniem rowka i ławy betonowej z betonu B15 MPa, oczyszczeniem krawężnika - krawężnik z rozbiórki.	MB	100				
22	Ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm z wykonaniem rowka i ławy betonowej z betonu B15 MPa - krawężnik nowy wraz z dostawą	mb	50				
23	Ułożenie krawężników kamiennych 20x30 cm z wykonaniem rowka i ławy betonowej z betonu B15 MPa, oczyszczeniem krawężnika - krawężnik z rozbiórki.	mb	50				
24	Ułożenie krawężników kamiennych 20x30 cm z wykonaniem rowka i ławy betonowej z betonu B15 MPa - krawężnik nowy wraz z dostawą	mb	50				
25	Ułożenie obrzeży 30x100 cm wraz z wykonaniem rowka, wyczyszczeniem obrzeża na ławie betonowej z betonu B15 MPa – obrzeże z rozbiórki	mb	100				
26	Ułożenie obrzeży 30x100 cm wraz z wykonaniem rowka na ławie betonowej z betonu B15 MPa – obrzeże nowe wraz z dostawą.	Mb	100				
27	Odtworzenie nawierzchni z płytek betonowych 35 x 35 cm gr.6cm na podsypce z mialu kamiennego gr 3 cm, wraz z oczyszczeniem – płytki z rozbiórki.	M2	150				
28	Odtworzenie nawierzchni z płytek betonowych 35 x 35 cm gr.6cm (płytki szara, kolorowa, niezależnie od wzoru) na podsypce z mialu kamiennego gr 3 cm, – płytki nowe wraz z dostawą.	M2	150				
29	Odtworzenie nawierzchni z płytek betonowych 50 x 50 cm gr.8cm na podsypce z mialu kamiennego gr 3 cm, wraz z oczyszczeniem – płytki z rozbiórki.	M2	100				

Nr sprawy:TR:21-31/19

30	Odtworzenie nawierzchni z płytek betonowych 50 x 50 cm gr.8cm (płytki szara, kolorowa, niezależnie od wzoru) na podsypce z mialu kamiennego gr 3 cm, – płytki nowe wraz z dostawą.	M2	75				
31	Wykonanie nawierzchni z kruszyw naturalnych łamanych 0-31,5mm gr 10 cm wraz z zakupem i dostawą kruszywa.	M2	200				
32	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr 10 cm wraz z zakupem i dostawą	M2	200				
33	Regulacja skrzynki do Zasuw/hydrantowej wraz z robotami towarzyszącymi.	szt	30				
34	Regulacja wpustu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi.	Szt	10				
35	Regulacja włazu żeliwnego na studni kanalizacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi.	szt	15				
36	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową.	mb	100				
37	Odtworzenie terenów zielonych, trawników , kwietników, wraz z humusowaniem o gr. min 10cm z wysiewem trawy i odtworzeniem nasadzeń.	M2	500				
38	Zamiatanie i mycie nawierzchni po awariach	M2	2000				
				Łączna kwota netto:			
				VAT:			
				Łączna kwota brutto:			

***Określenie w powyższej tabeli szacowane ilości poszczególnych robót mają charakter wyłącznie orientacyjny. Wykonawcy względem Zamawiającego nie przysługują żadne roszczenia, jeżeli zlecona faktyczna ilość danego rodzaju robót w okresie trwania umowy będzie niższa lub wyższa od szacowanej ilości określonych w cenniku.**

W przypadku wystąpienia robót nie ujętych w w/w asortymencie, roboty te rozliczne będą kosztorysem powykonawczym na podstawie średnich stawek i wskaźników cenotwórczych robocizny, materiałów i sprzętu (koszty ogólne, koszty zakupu) publikowane w Sekocenbudzie za dany kwartał i faktycznie wykonane ilości, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

.....
podpis Wykonawcy