

Znak sprawy: TR-21-21/20

Głogów, dnia 27.08.2020r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie : <http://www.pwik.glogow.pl>

Dotyczy : **Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym na oczyszczalni ścieków w Głogowi**

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania. Zamawiający zgodnie z Rozdziałem II §4 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 :

W przedmiarze występują tylko dwie pozycje elektryczne 91-92. Brakuje dokumentacji elektrycznej. Małe prawdopodobieństwo, że przy skuwaniu tynków nic nie zostanie zmodyfikowane lub uszkodzone.

Odpowiedź :

Zakres prac obejmuje skucie tynków wyłącznie w piwnicy, do wysokości 1,5m powyżej poziomu posadzki (dla ścian zewnętrznych) oraz do wysokości 0,5m powyżej poziomu posadzki (dla ścian wewnętrznych). W kosztorysie należy skalkulować ostrożne skuwanie tynków, szczególnie w okolicach gniazd elektrycznych. Nie przewiduje się wymiany instalacji elektrycznej w budynku.

Pytanie 2:

Przedmiar nie obejmuje wymiany drutów odgromowych na dachu. Podobna sytuacja jak w punkcie pierwszym. Czy przy wymianie wsporników naciągowych zostawiamy istniejące druty?

Odpowiedź:

Wymienić należy wsporniki, instalacja odgromowa pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Andrzej Krzemiński

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
Wojciech Stanicki