

USŁUGI TECHNICZNE

Jan Szponar 67-200 Głogów ul. Lompy 1.

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT:	STACJA TRAFO
ADRES:	67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52
INWESTOR:	PWiK w Głogowie Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52
STADIUM:	ROBOTY REMONTOWE
SPORZĄDZIŁ:	JAN SZPONAR upr. nr 23/77/Lw USŁUGI TECHNICZNE Jan Szponar Nr upr. 23/77/Lw 67-200 Głogów, ul. Lompy tel. 076 838 2746 NIP 6931043463 REG. 390059005
SPORZĄDZIŁ:	mgr inż. ADAM SZPONAR upr. nr 195/DOŚ/08 mgr inż. Adam Szponar Uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid.: 195/DOŚ/08

GŁOGÓW: KWIECIEŃ 2019r.

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Stacja Trafo - roboty remontowe
ADRES INWESTYCJI : ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów
INWESTOR : PWIK w Głogowie Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA : Głogów, ul. Łąkowa 52

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Szponar
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jan Szponar
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2019

WYKONAWCA :

mgr inż. Adam Szponar
Uprawniony do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Data opracowania
kwiecień 2019

USŁUGI TECHNICZNE
Jan Szponar Nr upr. 23/77/Lw
67-200 Głogów, ul. Lompy 1
tel. 076-843-29-90
NIP 6931043463 REG. 390059005

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stacja trafo - Łąkowa 52			
1	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1603-01	12.30*5.70	m ²	70.110	
		12.30*4.80	m ²	59.040	
		6.95*5.70*2	m ²	79.230	
				RAZEM	208.380
2	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm - demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót remontowych - wsp. R=1,7, M=0, S=0	m		
d.1	202 0550-03	9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - zmycie i zeskrabanie starej farby na tynkach elewacji	m ²		
d.1	2608-01	poz.1	m ²	208.380	
		minus:			
		-(12.30*2+6.95*2)*0.35	m ²	-13.475	
	cokół	-1.65*2.60*3	m ²	-12.870	
	bramy	-0.90*2.40*3	m ²	-6.480	
	drzwi	-0.80*2.50*2	m ²	-4.000	
	żaluzje				
				RAZEM	171.555
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotnie	m ²		
d.1	2608-04	poz.3	m ²	171.555	
				RAZEM	171.555
5	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m ²		
d.1	0601-02	poz.4	m ²	171.555	
				RAZEM	171.555
6	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0103-01	1.65*2.60*3*2.50	m ²	32.175	
	bramy	0.90*2.40*3*2.50	m ²	16.200	
	drzwi				
				RAZEM	48.375
7	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0103-02	żaluzje 0.80*2.50*4	m ²	8.000	
	kratka wentylacyjna	0.40*0.60*2	m ²	0.480	
	drabiny	0.55*1.35*2	m ²	1.485	
				RAZEM	9.965
8	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1	0208-01	poz.6	m ²	48.375	
				RAZEM	48.375
9	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1	0209-01	poz.8	m ²	48.375	
				RAZEM	48.375
10	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.1	0208-02	poz.7	m ²	9.965	
				RAZEM	9.965
11	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.1	0209-02	poz.10	m ²	9.965	
				RAZEM	9.965
12	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	r.16	(poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11)			
	z.sz.5.15				

USŁUGI TECHNICZNE
Jan Szponar Nr upr. 23/77/Lw
67-200 Głogów, ul. Łompy 1
tel. 076-833 29 88
NIP 6931043463 Reg. 390059005

mgr inż. Adam Szponar
Uprawnienie SEPOM do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: 125/DOŚ/08