

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			

Obiekt 1		Roboty remontowe	
Element robót 1.1		Roboty remontowe pokrycia dachowego	
Pozycja 1.1.1	KNR 0401-0519-06 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa.- rozebranie obróbki papowej ogniomura.	m2	17,850
		$(6,7*2+12,1)*0,7$	= 17,850
Pozycja 1.1.2	KNR 0401-0535-02 Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku.- obróbki- listwa dociskowa	m2	3,060
		$(6,7*2+12,10)*0,12$	= 3,060
Pozycja 1.1.3	Kalk 1 Wywóz i utylizacja odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.	t	0,291
		$17,85*0,006*2,6$	= 0,278
		$3,06*0,00055*7,800$	= 0,013
		Razem:	0,291
Pozycja 1.1.4	KNR 0401-0523-09 Uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym.- analogia - wypełnienie spękań podłoża betonowego- pęknięć i zarysowań.- specjalistyczne masy dekarские.	m2	5,000
Pozycja 1.1.5	KNR 0202-0602-01 Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe, poziome z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa.	m2	17,850
Pozycja 1.1.6	KNR 0202-0602-02 Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe, poziome z emulsji asfaltowej - każda następną warstwa.	m2	17,850
Pozycja 1.1.7	KNR (w) 0202-0504-03 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna pokrycie papa termozgrzew. obróbki z papy nawierzchniowej.	m2	17,850
Pozycja 1.1.8	KNR 0202-0506-01b Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.	m2	4,770
		3,06	= 3,060
		$2,6*0,15*4$	= 1,560
		$1,0*0,15$	= 0,150
		Razem:	4,770
koniec wydruku			
mgr inż. MAREK KALAMAJKA Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej w specjalności konstrukcyjnej i robociznej budynków, budowli i mocłów nr ewid. 634/0 DUW			