

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			

Obiekt 1 Budynek dmuchaw i koagulantu - obiekt 118			
Element robót 1.1 Roboty remontowe			
Pozycja 1.1.1	KNR 0404-0504-03 Rozebranie posadzek i cokolików z płytek ceramicznych wraz ze skuciem nierówności i pozostałości po kleju. wsp. R = 1,200	m2	99,081
		6,92*12,8 =	88,576
		1,78*0,3*2 =	1,068
		(6,92*2+12,8*2)*0,12 =	4,733
		(2*3,0+2*1,9)*4*0,12 =	4,704
		Razem:	99,081
Pozycja 1.1.2	KNR 0201-0307-01 Ręczne roboty z przewozem gruzu taczkami, przewóz na odległość do 10 m - analogia - załadunek gruzu do kontenera	m3	1,982
		99,081*0,02 =	1,982
Pozycja 1.1.3	KNR 0401-0108-11 Wywiezienie gruzu samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km. wraz z kosztami utylizacji zg. z obowiązującymi przepisami.	m3	1,982
Pozycja 1.1.4	KNR 0401-0108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładkowymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km. Krotność = 5,00	m3	1,982
Pozycja 1.1.5	KNR 0401-0803-02 Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko.- uzupełnienie ubytków w podłożu betonowym.	m2	9,908
		99,081*0,1 =	9,908
Pozycja 1.1.6	KNR 0012-0829-01 Przygotowanie podłoża.	m2	99,081
		6,92*12,8 =	88,576
		1,78*0,3*2 =	1,068
		(6,92*2+12,8*2)*0,12 =	4,733
		(2*3,0+2*1,9)*4*0,12 =	4,704
		Razem:	99,081
Pozycja 1.1.7	KNR 0012-1118-08 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm, układane metodą zwykłą na klej. - gres R 10 - do wyboru przez Zamawiającego	m2	89,644
Pozycja 1.1.8	KNR 0012-1120-04 Cokoliki z płytek o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm, przygotowanie podłoża.	m	77,400
		6,92*2+12,18*2+(3,0*2+1,9*2)*4 =	77,400
Pozycja 1.1.9	KNR 0012-1120-05 Cokoliki z płytek o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm, układanych metodą zwykłą na klej.	m	77,400
Pozycja 1.1.10	KNR 0202-1503-02a Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych, dwukrotne, bez szpachlowania. - analogia - wymalowanie żółto - czarnych pasów ostrzegawczych na fundamentach. wsp. R = 1,500	m2	15,680
		(3*2+1,9*2)*4*0,4 =	15,680

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			

Obiekt 2 Budynek socjalny - obiekt 401**Element robót 2.1 Roboty remontowe**

Pozycja 2.1.1	KNR 0401-0818-02 Naprawa posadzki o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu z winyleum.- analogia - wymiana wykładziny 1,0*1,0m wraz z zeszlifowaniem podłoża , wklejeniem wykładziny i zespawaniem wsp. R = 3,000	m2	5,000
	1,0*1,0*5	=	5,000
Pozycja 2.1.2	KNR 0402-0216-07 Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50 mm. - analogia - wpust podłogowy ze stali nierdzewnej do mont. z wykładzinami elastycznymi na pos. betonowych. wsp. R = 3,000	szt.	5,000
Pozycja 2.1.3	KNR 0402-0220-01 Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka , wraz z montażem i demontażem bateri wsp. R = 2,000	szt.	1,000

koniec wydruku