



Głogów, dnia 24 marca 2025 r.

TR w/m

Nasz znak: TT-400-44/2025

Dotyczy: zadania pod nazwą „Modernizacja magistrali wodociągowej Ø500 mm przy ul. Obrońców Pokoju w Głogowie”- Wydanie warunków technicznych.

Dział Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w odpowiedzi na korespondencję przedstawia warunki techniczne według których należy przebudować magistralę wodociągową Ø 500 mm (żeliwo) przy ul. Obrońców Pokoju:

- sieć wodociągową przebudować zachowując bezpieczne odległości od innych sieci uzbrojenia podziemnego i planowanych obiektów budowlanych na rozpatrywanym terenie oraz uwzględniając prawidłową jej eksploatację;
- sieć wodociągową projektować z rur PE 100 RC dn 500 SDR 17 (PN10) w płaszczu ochronnym PP/PE,
- sieć wodociągową projektować z włączeniem do modernizowanej magistrali wodociągowej dn 500 PE 100 RC SDR 17 (PN10) w płaszczu ochronnym z PP/PE (oznaczonej na załączonym planie sytuacyjnym- punkty A i B- propozycja) poza obrębem ulicy,
- armaturę na planowanej sieci wodociągowej projektować o parametrach nie gorszych jak armatura firmy Hawle lub AVK,
- zastosowane rury i kształtki muszą posiadać wymagane deklaracje jakościowe (m.in. Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, dopuszczającą stosowanie rur w zakresie sieci wodociągowej; Atest PZH, Opinię Techniczną GIG dotyczącą możliwości stosowania rur na terenach występowania szkód górniczych (w przypadku ich występowania),
- sieć wodociągową lokalizować w terenie ogólnodostępnym w liniach rozgraniczających ulice w pasie zieleni, chodnika lub wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej,
- trasa przewodu sieci wodociągowej powinna przebiegać prosto, z najmniejszą ilością załamań,
- w dokumentacji projektowej zamieścić schematy węzłów połączeniowych wraz z wykazem zaprojektowanych materiałów,
- minimalne przykrycie sieci wodociągowej winno wynosić 1,40 m i uwzględniać obciążenia dynamiczne oraz przemarzanie gruntu,
- przy projektowaniu sieci uwzględnić ewentualne szkody górnicze,
- nie dopuszcza się sytuowania przewodów wodociągowych w terenie prywatnych nieruchomości. W przypadku konieczności usytuowania przewodów w terenie prywatnym nieruchomości te należy obciążyć służebnością przesyłu,
- należy unikać kolizji z innymi sieciami i urządzeniami podziemnymi oraz zachować bezpieczne odległości od budynków i budowli,

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów · ul. Łąkowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 · tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 · fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38

Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 95 1600 1156 0004 0601 9341 8001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Włocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284

- przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcję planowanej sieci należy uzgodnić w dziale technicznym pod względem kolizji z istniejącym i planowanym uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania,
- koncepcja winna zawierać wykaz właścicieli działek, po terenach których przebiegać będzie trasa projektowanych sieci,
- opracowana dokumentacja techniczna sieci wodociągowej, która podlega uzgodnieniu w dziale technicznym naszego Przedsiębiorstwa, winna zawierać:
 - opis techniczny projektowanej sieci wodociągowej wraz z informacją o zakresie i sposobie wykonywania robót budowlanych, z uwzględnieniem sposobu zaślepienia istniejącej sieci Ø500 mm,
 - plan sytuacyjny sieci wodociągowej sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - projekt zagospodarowania terenu,
 - rysunki profili podłużnych sieci wodociągowej z podaniem: rzędnych terenu i osi przewodów, średnicy, materiału, długości, spadku, odległości oraz rzędnych innego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowaną siecią wodociągową,
- na etapie dokumentacji projektowej uzyskać stosowne zgody od właścicieli nieruchomości, po których będzie przebiegała projektowana sieć wodociągowa (decyzje, zgody oraz wyrys i wypis z gruntów terenów po których przebiegać będzie projektowana sieć wodociągowa załączyć do projektu),
- ze względu na możliwość wystąpienia kolizji planowanej sieci wodociągowej z innymi urządzeniami infrastruktury podziemnej projekt sieci wodociągowej złożyć na Naradę Koordynacyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie,
- w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji powiadomić pisemnie dział techniczny celem wprowadzenia sprawowania kontroli wykonania robót zanikających (przeгляdy i odbiory techniczne częściowe) oraz robót ostatecznych (odbior techniczny końcowy po zakończeniu budowy),
- wykonawca nie ma prawa zasypywać wykonywanej sieci wodociągowej przed przeprowadzeniem pomiarów geodezyjnych oraz dokonaniem komisijnym odbioru technicznego- częściowego (w tym prób szczelności),
- odbiór techniczny częściowy i końcowy winien odbywać się przy udziale kompetentnych przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczestników procesu inwestycyjnego,
- do odbioru częściowego (przed zasypką) wymagane są szkice geodezyjne (inventaryzacja elementów podlegających zakryciu, natomiast do odbioru końcowego wymagana jest geodezyjna inventaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione jednostki geodezyjne,
- przed włączeniem do czynnej sieci, nowo-wybudowany przewód wodociągowy należy przepłukać i zdezynfekować,
- Wykonawca zadania na odbiorze końcowym winien przedłożyć:
 - dokumentację techniczną w oparciu o którą zrealizowano inwestycję, zawierającą naniesione zmiany przez projektanta (jeżeli takie wystąpią),
 - mapy sytuacyjno-wysokościowe powykonawcze w skali 1:500 zaktualizowane. Sieć wodociągowa naniesiona na mapie winna mieć określone rzędne wysokościowe, Sieci wodociągowe przebudowywane pozostawione w gruncie oznaczone na mapie jako nieczynne,

- protokoły odbioru częściowego, próby szczelności, dezynfekcji oraz płukania sieci wodociągowej, pozytywną analizę wody sporządzoną przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną (np. Dział Laboratorium PWiK w Głogowie sp. z o.o., Serby, ul. Wodna 1, tel. 76 833-12-20), aprobaty techniczne, certyfikaty na materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej,
 - zgody i decyzje wydane dla tej inwestycji.
- WTP tracą ważność w razie nie przystąpienia do budowy bądź zmiany sposobu wykorzystania terenu w ciągu 2 lat od daty uzgodnienia,
 - **Wykonawca zadania zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób zapewniający ciągłość dostawy wody do odbiorców miasta Głogowa.**

Załączniki:

1. Mapa-1 egz.

Otrzymują:

1. TR w/m
 2. TT a/a
- KR/KR

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

Wojciech Stanicki

