



Głogów, dnia 8 sierpnia 2018 r.

TR w/m

Nasz znak: TT-400-148/2018

Dotyczy: WTP dla przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Długiej w Głogowie.

W odpowiedzi na złożony wniosek w sprawie jak w temacie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o. informuje co następuje:

1. W celu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Długiej należy zaprojektować nowy odcinek sieci wodociągowej z rur Ø400 PEHD100- RC SDR11, który połączy sieć wodociągową Ø500 z siecią wodociągową Ø400 (od punktu oznaczonego strzałką A na załączonym planie).
2. Wpięcie projektowanej sieci Ø 400 do sieci wodociągowej Ø500 projektować poprzez trójnik z zasuwą odcinającą, natomiast połączenie z istniejącą siecią Ø400 wykonać metoda zgrzewu doczołowego lub elektrooporowego .
3. Projektowaną sieć wodociągowa Ø400 połączyć z siecią Ø225 przez trójnik z zasuwą w sugerowanym miejscu (oznaczonym na planie strzałką B).
4. Sieć wodociągową projektować w miejskich ciągach komunalnych poza pasem jezdni w terenach zielonych, chodniku lub wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej.
5. Nie dopuszcza się sytuowania przewodów w terenie prywatnym nieruchomości. W przypadku konieczności usytuowania w terenie osób trzecich, nieruchomości te należy obciążyć służebnością przesyłu.
6. Trasa przewodów sieci wodociągowej powinna przebiegać prosto, z najmniejszą ilością załamań, a minimalne zagłębienie winno wynosić 1,40 m. (w tym przypadku należy uwzględnić obejście skrzyżowania drogi)
7. Armaturę dla sieci wodociągowej projektować nie gorszą jak armatura firmy Havle lub AVK.
8. Armaturę tj. zasuwy sieciowe oznakować w terenie na tabliczkach umieszczonych na słupkach lub budynkach zgodnie z PN-86/B-09700.
9. Wpięcia do sieci dokonuje nasze Przedsiębiorstwo.
10. Przed opracowaniem dokumentacji technicznej, koncepcję należy przedłożyć do uzgodnienia w dziale technicznym naszego Przedsiębiorstwa.
11. Opracowana dokumentacja techniczna sieci która podlega uzgodnieniu w dziale technicznym naszego Przedsiębiorstwa, winna zawierać:
 - opis techniczny modernizowanych urządzeń wodociągowych wraz z informacją o zakresie i sposobie wykonywania robót budowlanych z uwzględnieniem sposobu likwidacji istniejącej sieci wodociągowej,

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów · ul. Łąkowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 · tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 · fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38

Konto: B.S. Głogów 73 864600080000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284

- plan sytuacyjny sieci wodociągowej sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 - rysunki profili podłużnych sieci z podaniem: rzędnych terenu i osi przewodów, średnicy, materiału, długości, spadku, odległości oraz rzędnych innego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowaną siecią wodociągową,
 - schematy węzłów połączeniowych,
12. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wystąpić do Urzędu Miejskiego w Głogowie, Działu Dróg i Komunikacji Miejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w.w. decyzję przedłożyć w naszym przedsiębiorstwie.
 13. W terminie 7 dni przed przystąpieniem do budowy należy powiadomić dział techniczny celem sprawowania kontroli wykonywanych robót.
 14. Wykonawca nie ma prawa zasypywać wykonywanej sieci wodociągowej przed przeprowadzeniem pomiarów geodezyjnych oraz dokonaniem komisyjnym odbioru technicznego częściowego (w tym prób szczelności).
 15. Odbiór techniczny i końcowy winien odbywać się przy udziale kompetentnych przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczestników procesu inwestycyjnego.
 16. Inwestor zadania oraz wykonawca na odbiorze końcowym winien przedłożyć:
 - dokumentację techniczną w oparciu o którą zrealizowano inwestycję, zawierającą naniesione zmiany przez projektanta (jeżeli takie wystąpią),
 - mapy sytuacyjno-wysokościowe powykonawcze w skali 1:500 zaktualizowane. Sieć wodociągowa naniesiona na mapie winna mieć określone rzędne wysokościowe, a mapa powinna być opieczetowana wszystkimi obowiązującymi pieczęciami w tym informacją o przyjęciu do zasobów państwowych,
 - protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności, dezynfekcji oraz płukania sieci wodociągowej, pozytywną analizę wody sporządzoną przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną (np. Dział Laboratorium PWiK w Głogowie sp. z o., Serby, ul. Wodna 1, tel. 76 833-12-20), aprobaty techniczne, certyfikaty na materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej,
 - zgody i decyzje wydane dla tej inwestycji.
 17. Wszelkie uzgodnienia (w tym warunki techniczne przyłączenia) z naszym Przedsiębiorstwem tracą ważność w razie nie przystąpienia do budowy w ciągu dwóch lat od dnia ich wydania.

Załączniki:

Mapa w skali 1:500

Otrzymują:

1. Adresat
2. TT a/a

TK/TK

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
Wojciech Ślunicki

Zatgunk wA
do pisar TF-600/1468/2018
2 dbr. 08.08.2018

→ A większe pociągzenia projektowania z sieci wodociągowej $\phi 100$ z istniejącej sieci $\phi 100$

→ B sugrowane wiejsze potocznie
pokrębowany siec wodogrowej
400 z istniejący siec
wodogrowy 400/225
siec wod. 450

sic. 200. 500

Numer: 921

Zasuwa: 1534

Numer: 449

Zasuwa: 15:

Nazwa:

Skala: 1:500

Data: 2018-08-07

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów