

APP PROMA-BUD Adam Mordarski, tel.  
608594496

Głogów, ul. Grodzka 4

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont zbiornika retencyjnego w zakresie balustrad i klap wylazowych  
ADRES INWESTYCJI : Głogów, Obr. 0001 Nadodrze, dz:31/4  
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Wodociągów ni Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : Głogów ul. Łąkowa 52  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Mordarski (ogólnobudowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2016

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA  
**PROMA-BUD**  
Adam Mordarski  
67-200 Głogów, ul. Grodzka 4  
tel: 608 594 496. tel/fax: 76 852 16 22  
NIP: 6931855043 REGON: 020690911

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.05.2016

Data zatwierdzenia

mgr inż. ADAM MORDARSKI  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewidencyjny 74/DOS/10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>BALUSTRADY</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	d.1. wycena indywidualna	Demontaż instalacji elektrycznych w korytkach i ponowny montaż korytek elektrycznych z dystansami separacyjnymi (gumowymi)	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 2-14 d.1. 1225-05 1	Demontaż istniejących balustrad stalowych z pocięciem, segregacją i złożeniem na miejscu	m		
		255	m	255.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>255.000</b>
3	KNR 0-25 d.1. 0104-01 1	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B	m <sup>2</sup>		
		15.0	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
4	KNR 0-25 d.1. 0202-01 1 0201 E 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 4 m <sup>2</sup> / dm <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>1.2</b>		<b>BALUSTRADA POMOSTÓW</b>			
5	KNR 2-23 d.1. 0606-03 2 analogia	Wykonanie i montaż balustrad o wysokości użytkowej 1,10m ze stali nierdzewnej gat. 304. Pochwyt R fi 48,3x2mm Słupki R fi 48,3x3mm w rozstawie co 1,20m Pas pośredni z R fi 25x2mm przelotowo przez słupki Bortnica H=150x1,5mm (podwójne gięcie usztywniające) Stopa montażowa Fi95x5mm kotew wklejana chem 2xM8 + kołpakonakrętka 122+130	m		
			m	252.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>
<b>1.3</b>		<b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>			
6	KNR 5-08 d.1. 0207-01 3	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur YDYżo 3x1,5/2,5	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
7	KNR 5-08 d.1. 0301-02 3 analogia	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do słupków ogrodzeniowych (klamry)	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
8	KNR 5-08 d.1. 0511-02 3 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LEDj z kloszem przykręcanym	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	KNR 5-08 d.1. 1304-01 3	Badania i pomiary instalacji oświetleniowej Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 45310000-3</b>		<b>KLAPY</b>			
<b>2.1</b>		<b>DEMONTAŻ i MONTAŻ</b>			
10	KNR 2-14 d.2. 1225-01 1 analogia	Demontaż wyposażenia nabrzeży - pokrywy stalowe nakładane (z pocięciem, segregacją i złożeniem na miejscu)	szt		
		5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
11	KNR-W 7-20 d.2. 0609-02 1 analogia	Montaż klap uchylnych budowli piętrzących o powierzchni do 5.0 m <sup>2</sup> . +M 346x105cm, 295x105cm, 225x105 (2 szt.), 185x85 z blachy nierdzewnej 1,5mm na konstrukcji ramy z profilu zamkniętego 30x30x2 osadzonej w ramie z kątownika 40x40x5mm kotwionego w betonie z potrójnym zawiasem toczonym	szt		
		5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
12	KNR-W 7-20 d.2. 0101-03 1 analogia	Ręczny montaż i dostawa siłowników teleskopowych podtrzymujących klapę 2 szt./kpl	kpl		
		5	kpl	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>