

USŁUGI TECHNICZNE

Jan Szponar 67-200 Głogów ul. Lompy 1.

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT:	WIATA STALOWA Z GARAŻAMI	
ADRES:	Ujęcie Wody w Serbach	
INWESTOR:	PWiK w Głogowie Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie ul. Łąkowa 52	
STADIUM:	WYMIANA POKRYCIA DACHU	
SPORZĄDZIŁ:	JAN SZPONAR upr. nr 23/77/Lw	USŁUGI TECHNICZNE Jan Szponar, ul. Lompy 1/3/77/Lw 67-200 Głogów ul. Lompy 1 tel. 076-833 22 22 NIP 6931043163 / REGON 1490059005
SPORZĄDZIŁ:	mgr inż. ADAM SZPONAR upr. nr 195/DOŚ/08	mgr inż. Adam Szponar Uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi Licz. 195/DOŚ/08 w specjalności: Inżynieria Budowlana Jan Szponar Adam

GŁOGÓW: KWIECIEŃ 2016r.

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana pokrycia połaci dachowej			
1	KNR 4-03 d.1 0702-06	Demontaż i ponowny montaż po wymianie pokrycia wsporników instalacji odgromowej na dachu - Materiał Inwestora 22	szt.		
			szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR 4-03 d.1 0706-06	Demontaż i ponowny montaż po wymianie pokrycia przewodów instalacji odgromowej z linki na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji - Materiał Inwestora 64.00	m		
			m	64.000	
				RAZEM	64.000
3	KNR 4-01 d.1 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku (przez firmę dysponującą odpowiednio przeszkolonymi pracownikami) 4.40*19.70*2	m ²		
			m ²	173.360	
				RAZEM	173.360
4	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Zabezpieczenie i wywieżenie płyt azbestowo-cementowych z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km 1.624	m ³		
			m ³	1.624	
				RAZEM	1.624
5	d.1 kalk. własna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych 2.927	t		
			t	2.927	
				RAZEM	2.927
6	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien PCV fi 100 19.70*2	m		
			m	39.400	
				RAZEM	39.400
7	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych PCV fi 75 4.80*4	m		
			m	19.200	
				RAZEM	19.200
8	KNR 0-25 d.1 0104-01	Czyszczenie konstrukcji do stopnia St 2 - dwuteowniki łaty I 120 19.70*8*0.439 krokwie I 140 4.40*10*0.502	m ²		
			m ²	69.186	
			m ²	22.088	
				RAZEM	91.274
9	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie konstrukcji stalowej farbą olejną z zagruntowaniem poz.8	m ²		
			m ²	91.274	
				RAZEM	91.274
10	KNR 2-02 d.1 0410-04	Ołacenie połaci dachowych na krokwiach stalowych pod pokrycie blachą dachówkopodobną balami o wym. 14x6cm 4.40*19.70*2	m ²		
			m ²	173.360	
				RAZEM	173.360
11	NNRNKB d.1 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową w kolorze niebieskim poz.10	m ²		
			m ²	173.360	
				RAZEM	173.360
12	NNRNKB d.1 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 19.70	m		
			m	19.700	
				RAZEM	19.700
13	NNRNKB d.1 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 19.70*2	m		
			m	39.400	
				RAZEM	39.400
14	NNRNKB d.1 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 10.00	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
15	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm w kolorze niebieskim - dach od strony ściany garażowej 0.30*4.40*2	m ²		
			m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
16	NNRNKB d.1 202 0518-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynku półokrągłych o śr. 12 cm 19.70*2	m		
			m	39.400	
				RAZEM	39.400
17	NNRNKB d.1 202 0520-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cynku okrągłych o śr. 10 cm 4.80*4	m		
			m	19.200	
				RAZEM	19.200
18	KNR 2-02 d.1 0333-01 analogia	Uszczelnianie silikonem ściany z obróbką blacharską	m		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8.80	m	8.800	
				RAZEM	8.800
19	KNR 4-03	Pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
d.1	1205-03	1	· pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	14 km 0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
21	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

USŁUGI TECHNICZNE
Jan Szponiarz 23/77/Lv
57-200 Głogów, ul. ...
tel. 074 882 21 55
NIP 5931043462

