

LEGENDA:

- ISTN. OPRAWA ŻAROWA bez zmian
- PROJ. OPRAWA LED 18W, plafon
- PROJ. OPRAWA LED 18W, IP44, typ przemysłowy
- zasilanie TB do przeniesienia
- zasilanie TB (nowa trasa)
- Projektowany odpływ ze stali nierdzewnej podejście rurą pcv DN100 włączyć do istn. pionu (iPK)

SW1 *ŚCIANA WEWNĘTRZNA (h=2,10m)*
- przygotowanie podłoża / oczyszczenie farb
- reprofilacja ścian (wyrównanie ścian, zaprawianie rys i pęknięć), gruntowanie
- okładzina ścienna z płytek ceramicznych

SW2 *ŚCIANA WEWNĘTRZNA (powyżej h=2,10m)*
- przygotowanie podłoża / oczyszczenie farb
- reprofilacja ścian (wyrównanie ścian, zaprawianie rys i pęknięć) zaprawą cem. z gruntowaniem podłoża
- warstwa wierzchnia gładzie cementowe + malowanie

PD1 *PODŁOGA (posadzka z płytek gresowych)*
- przygotowanie podłoża betonowego / oczyszczenie z odtłuszczeniem
- reprofilacja podkładu (wyrównanie, zaprawianie rys, pęknięć i dylatacji)
- gruntowanie z wykonaniem izolacji z folii w płynie
- płytki gresowe na zaprawie klejowej + okładzina postumentu

SU1 *SUFIT*
- przygotowanie podłoża / oczyszczenie farb
- sufit podwieszany z płyt akustycznych Knauf Cleaneo perf 12,5mm na stelażu systemowym podwójnym
- gruntowanie + malowanie

SW3 *ŚCIANA WEWNĘTRZNA*
- przygotowanie podłoża / oczyszczenie farb
- wyrównanie ścian, zaprawianie rys i pęknięć/nowy tynk cem-wap
- gładzie cem. z gruntowaniem + malowanie

SW4 *ŚCIANA WEWNĘTRZNA*
- przygotowanie podłoża / oczyszczenie farb
- uzupełnienie rys i tynków po demontażu
- gruntowaniem + malowanie

PD2 *PODŁOGA (posadzka betonowa)*
- przygotowanie podłoża betonowego / oczyszczenie

SU2 *SUFIT*
- istniejąca okładzina z płyt akustycznych do oczyszczenia
- gruntowanie + malowanie

67-200 Głogów, ul. Grodzka 4 tel. 608594496 tel/fax 76 852-16-22 www.proma-bud.pl
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PROMA-BUD ADAM MORDARSKI

Branża:	Nr rys.	Skala:
BUDOWLANA	P1	1:50

Obiekt:	Pomieszczenie hydroforni w budynku wielorodzinnym	Proj. nr: 1717/2017	
		Stadium:	Data:
Lokalizacja:	Głogów, ul. Sławna	INW.	06.2017
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNICY	Upr. bud.	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Adam Mordarski	74/DOŚ/10 spec. konstr.-bud.	