

Dotyczy: SIWZ na wykonanie zadania pn. Rozbudowa z przebudową budynku socjalno – warsztatowego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Głogowie.

Uwagi i wyjaśnienia do SIWZ:

1. Prosimy o zestawienie stolarki, podanie kolorystyki elewacji, schodów stalowych wewnętrznych, typu sufitu kasetonowego.

Odp.

- na ściany zewnętrzne należy zastosować farbę KAIM „Exclusiv” w kolorze nr 9033,
  - sufit kasetonowy 60x60 ( moduł) na stelażu metalowym, np. Armstrong Board płyta mineralna Tegular Ultima + T24,
  - zestawienie stolarki Zamawiający przekazuje na załączniku rys. A8,
  - schody stalowe na profilach C120-160 ze stopniami z krat ażurowych stalowych typu Wema z balustradami obustronnymi. Całość zabezpieczana antykorozyjnie i malowana.
2. Prosimy o sprawdzenie w przedmiarze na rozbudowę ilość drzwi Dw2 oraz w części przebudowy występujące drzwi DT i Dw2

Odp.

- w przedmiarze części projektowanej rozbudowy poz. 2.3.6 – montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych z zamkiem patentowym i samozamykaczami wg zestawienia (Dw2) błędnie została zapisana j. m 5m<sup>2</sup> , winno być 5 szt.
  - w części obiektu podlegającej przebudowie ościeżnice po wykuciu nadają się wraz z drzwiami do ponownego użycia.
3. Brak w przedmiarze na rozbudowę izolacji stropodachu z wełny mineralnej 18cm +10cm.

Odp.

W kosztorysie ofertowym z uwagi na brak w przedmiarze pozycji izolacja stropodachu z wełny mineralnej 18+10cm, Wykonawca szacując wartość oferty winien ją uwzględnić zgodnie z rysunkami dokumentacji budowlanej.

Otrzymują:

1. PB MODERNPOL Czesław Chmielewski  
ul. Parafialna 11, 67-200 Głogów
2. Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Naglak  
59-300 Lubin, Osiek, ul. Makowa 6
3. Przedsiębiorstwo Robót i Usług Budowlanych BUDREM Sp. z o. o.  
Łagoszów Wielki 14 A, 56-160 Radwanice